

PM MARK INGERYD 220214

Markarbetena är beräknade utifrån en okulär besiktning. Utefter denna besiktning har vi kunnat räkna fram följande:

- Avbaning och upptagning av stubbar
- Framställan av väg 30 löpmeter
- Hårdgjorda ytor om 200kvm
- Normalschakt för hus inklusive radonslang
- Normalschakt för sidobyggnad
- Servicedragningar (vatten, avlopp, el och fiberslang)
- Borrning av vatten (filtrering kan tillkomma)
- Uppförande av avlopp, 3-kammarbrun med infiltration.
- Tomten lämnas grovplanerad med befintliga massor.

Ingår ej:

- Hinder i mark, så som sprängning eller hantering dåliga massor
- Finplanering

Tillkommande markarbeten skall kommuniceras i god tid och fastställas skriftligen.

//

A-hus entreprenadavdelning